N

8	342
1,0	10,0

10a/b	343
1,0	10,0

14	344
1,5	10,5

12	345
1,5	10,5

16	346
1,5	10,5

18	347
1,5	10,5

17	348
1,0	10,0

3a/b	349
1,5	10,5

5	350
1,5	10,5

7	351
1,5	10,5

20a/b	352
1,5	10,5

19	353
1,0	10,0

21	354
1,0	10,0

10a/b	355
1,5	10,5

12a/b	356
1,5	10,5

Zur besseren Erkennbarkeit:
Darstellung der Auffahrten in den Stichstraßen mit mehr Tiefe als in der Ausführung. Die Pflasterung erfolgt nur zwischen Bord und Grenze.

Händelstraße

0+086.33
0+066.00
0+059.56
0+053.40
0+044.03
0+039.23
0+034,62
0+041.48
0+007.50
0+000.00

Detail 5
Plan 7.4e

0+198.46
0+183.89
0+167.99
0+146.06
0+126.56
0+115.54
0+106.08
0+091.76
0+077.08
0+057.19
0+044.71
0+037.59
0+020.27
0+017.79
0+011.08
0+000.00

Aufpflasterung 3
mit 2 Anrampungen

Detail 4
Plan 7.4d

Schumannstraße

Schumannstraße

Westlinteler Weg

Anschluß Lisztstraße - Schumannstraße

M 1:200

Aufpflasterung 3
mit 2 Anrampungen

Lisztstraße

Anschluß Westlinteler Weg - Schumannstraße

M 1:100

Übergangsstein
RB R=5 auf R=2

Tiefbord 8/25/100 cm
neu setzen

Übergangssteine
HB auf RB, R=2,
über 2,00 m,
neu setzen

5,50m
Gehweg- und Rinnenplatten,
Tief- und Hochbord abbrechen

10,00m
Gehweg- und Rinnenplatten,
Tief- und Hochbord bereits entfernt

18,00m
Rundbord, R=2 einbauen

22,00m
Rinnenplatten neu verlegen

6,50m
Gehweg- und Rinnenplatten,
Tief- und Hochbord abbrechen

1,00m
Gehwegplatten und
Tiefbord abbrechen

0+000.00

Legende

Planzeichen B-Plan 173

Straßenseitenraum
Bordanlage inkl.Rinne
Fahrbahn
Bordanlage inkl.Rinne
Straßenseitenraum

Pflasterflächen + Bordanlagen

Betonsteinpflaster
Farbe : naturgrau
Format : Rechteck, 21/10,5/8 cm
Verlegung : Ellenbogenverband in Verkehrsflächen, Reihenverband im Wendekreisel und Grundstückszufahrten

Betonsteinpflaster
Farbe : anthrazit
Format : Rechteck, 21/10,5/8 cm
Verlegung : Ellenbogenverband in PKW- & Mülltonnenstellplätzen, Reihenverband im Wendekreisel

Betonsteinpflaster
Farbe : ziegelrot
Format : Rechteck, 21/10,5/8 cm
Verlegung : Ellenbogenverband in Verkehrsflächen, Aufpflasterungen und Anrampungen, Reihenverband im Wendekreisel

Betonsteinpflaster
Farbe : herbstlaub
Format : Rechteck, 21/10,5/8 cm
Verlegung : Reihenverband, 3-reihig, als Rinne, Scheinrinne und Bänderung

Rundbord, R=5
Farbe : naturgrau
Format : 15/22/100 cm, R=5

Rundbord, R=2, Übergangsstein R=5 auf R=2
Farbe : naturgrau
Format : 15/22/100 cm, R=2

Rundbord - Abbruch
Farbe : naturgrau
Format : 15/22/100 cm, R=5

Übergangsstein Hochbord auf Rundbord R=2
Farbe : naturgrau
Format : 12/15/30 cm, links/rechts über 2m, Übergang auf Rundbord 15/22, R=2

Grundstücksanschluss als Gehweg
Pflasterfläche wird privat hergestellt

Zuwegung Grünfläche, keine Pflasterung

Rinnenplatten
Farbe : grau
Format : 30/30/10 cm

Sonstige Ausstattung & Bepflanzung

Leuchtenstandort
22 Straßenlaternen im öffentlichen Straßenraum

Standort KVS-Gehäuse

Baumstandort
35 Bäume im öffentlichen Straßenraum, 6 Bäume auf Privatgrund

Straßeneinlauf

Plangrundlagen

ALK
Ausbauplan B-Plan 131
bestehende Bebauung
Grenze B-Plan
Grundstücksgrenzen
Lage der Versorgungsleitungen
Schachtabdeckung Kanalisation SWK/RWK

Hausnummer		
18	347	Flurstücksnummer
1	10,0	festgesetzte Firsthöhe gemäß B-Plan [müNN]
		gemessene Grundstückshöhe gemäß B-Plan [müNN]

Wasserflächen

Pflasterflächen + Bordanlagen B-Plan 131

Betonsteinpflaster
Farbe : grau
Format : Rechteck,21/10,5/8 cm
Verlegung : Ellenbogenverband in Verkehrsflächen

Betonsteinpflaster
Farbe : rot
Format : Rechteck, 21/10,5/8 cm
Verlegung : Ellenbogenverband in Aufpflasterungen

Betonsteinpflaster
Farbe : anthrazit
Format : Rechteck, 21/10,5/8 cm
Verlegung : Ellenbogenverband in PKW- & Müllstellplätzen

Betonsteinpflaster
Farbe : herbstlaub
Format : Rechteck,21/10,5/8 cm
Verlegung : Reihenverband, 3-reihig, als Rinne

Sonstige Ausstattung & Bepflanzung B-Plan 131

Leuchtenstandort
Baumstandort

Rundbord
Farbe : grau
Format : 15/22/100 cm, R=5
Lagevermessung durch ARGO

Straßeneinlauf

Oberflächen + Bordanlagen Westlinteler Weg

Asphalt

Gehwegplatten
Farbe : grau
Format : Rechteck 40/40/5 cm
Verlegung : Reihenverband, 3-reihig, als Gehweg

Rinnenplatten
Farbe : grau
Format : Rechteck 30/30/10 cm
Verlegung : Reihenverband, 1-reihig, als Rinne

Hochbord
Farbe : grau
Format : 12/15/30 cm

Tiefbord
Farbe : naturgrau
Format : 8/25/100 cm

Auftraggeber:
Stadt Norden
Planungs- und Baubetreuungsunternehmen G. Schneider

Projekt:
B-Plan 173 Norden - "Westlinteler Weg / östlich Brucknerstraße"

Maßnahme:
Straßenendausbau

Plan: ☐ Bestand ☐ Vorentwurf ☐ Entwurf ☒ Ausführung ☐ Neubestand

Lageplan / Ausstattung BA-Süd

Bearbeitet	Datum	Gezeichnet	Datum
Rasch	08.02.2017	Janssen	08.02.2017

Änderungen

Nr	Art	Bearbeitet	Datum
1	Anpassung der Wasserflächen	Rasch	15.02.17
2	Aufpflasterung Händelstr. als Stichstr. entfernt	Rasch	20.02.17
3	Bänderung Aufpflasterung Schumannstr. eingepl.	Rasch	20.02.17
4	Detail 5 hinzugefügt	Rasch	20.02.17
5	Parkplatz bei Station 0+039.23 verschoben	Rasch	10.04.17

ARGO
Ingenieurgemeinschaft mbH
Gaswerkstr. 3
26506 Norden
Tel.: 04931-93250
Fax: 04931-932520

Datei: F:\Projekte\201313 BPlan 173 Westlinteler Weg\11 ARGO Zeichnungen\4 AUSFÜHRUNG\201313_AUS_13.2_Lagepläne.dwg

Maßstab: 1:200

Plan-Nr.: 7.1Süd